

Bestyrelsens beretning generalforsamlingen 2020

Digets tilstand

Diget fremstår i god stand fint og intakt

Græsset er tæt, velplejet og i god højde. Græsset vil som forsøg blive slået i maj og august, så det hen over sommeren står højere end tidligere, og derved måske hæmmer evt. uvedkommende færdsel på diget. Den enkelte kystgrundejer kan fortsat slå diget på egen grund hvis det hæmmer udsigten. Firbensbanketten er intakt, og digets tilstand er gennemgået med kommunen. Firbensbanketten er intakt. Der er foretaget skadedyrsbekæmpelse på diget som følge af muldvarper/mosegrise i oktober 2019. Diget er gennemgået med og godkendt af kommunen i oktober 2019

Ralvolden

Ralvolden foran diget er retableret ved sammenskrab af ral i oktober måned. Den har virket som ekstra bølgebryder ved stormene i vinteren 2019/20 med godt resultat. Sammenskrab vil blive foretaget igen i oktober 2020.

Digehøjden

I 2017 konstaterede vi at digets højde var reduceret med 25 cm på det mest udsatte sted. Digehøjden blev justeret ved pålægning af ekstra muld. Ved kontrolmåling i marts 2019 var højden alle steder de foreskrevne 235 cm. Den 5 marts målttes digets højde igen og det blev konstateret at digehøjden overholder designhøjden på 2,35 +/- 5 cm med de måleusikkerheder der er på digekronen

Kysttilbagerykning og havbundsdybder

Kysttilbagerykningen blev af kommunen målt i 2018 med uændrede forhold. Der var ikke foretaget yderligere tilbagerykning siden 2013. Ny måling iht. Vedtægten foretages i 2021.

Efter aftale med kommunen skal der ikke foretages de i vedtægten beskrevne målinger af havbundsdybden foreløbigt.

Økonomi

Der er sket en betydelig forbedring af digelagets økonomi, hvorfor kontingentet foreslås uændret. De tiltag bestyrelsen foretog i forbindelse med ekstra opkrævninger til forhøjelse af diget har betydet at saldoen ved begyndelsen af 2020 var ca.350.000 kr. Det ønskede niveau for en

kassebeholdning på 600.000 kr. til at imødegå omkostninger til store uforudsete udgifter, forventes at blive nået i løbet af 3-4 år, afhængig af evt. uventede hændelser. I budget 2020 er der et forventet beløb til hensættelse på 80.000 kr.

Stormhændelser:

Stormoversigt fra 2019

Navn	Dato	Styrke	Vindstød	Konsekvenser i Danmark
Allan	28. oktober 2013	Orkan	53,3 m/s (orkanstyrke)[4]	3 døde
Bodil	5.-6. december 2013	Orkan	57,4 m/s (orkanstyrke)[5]	1 død, oversvømmelser i Frederikssund og Jyllinge Både den nye og den gamle Lillebæltsbro samt Storebælts- og Øresundsforbindelsen lukket + lukning af Sallingsund og Vejlefjordbroen.
Carl	14. marts 2014	Stormende kuling	32,0 m/s (styrke af stærk storm)[6]	Øresundsforbindelsen lukket 80 minutter
Alexander	12. december 2014	Stormende kuling	29,5 m/s (styrke af stærk storm)[7]	
Dagmar	9. januar 2015	Storm	35,0 m/s (orkanstyrke)[8]	
Egon	10. januar 2015	Stærk storm	38,6 m/s (orkanstyrke)[9]	Storebæltsbroen lukket i 14 timer.
Freja	7. november 2015	Storm	34,6 m/s (orkanstyrke)[10]	
Gorm	29. november 2015	Orkan	47,3 m/s (orkanstyrke)[11]	Både den nye og gamle Lillebæltsbro samt Storebælts- og Øresundsbroerne lukket.
Helga	4. december 2015	Storm	34,5 m/s (orkanstyrke)[12]	
Urd	26. december 2016	Stærk storm	37,8 m/s (orkanstyrke)[13]	
Ingolf	29. oktober 2017	Storm	38,6 m/s (orkanstyrke)[14]	
Johanne	10. august 2018	DMI	Storm	34,4 m/s (orkanstyrke)[18]
Knud	21. september 2018	DMI	Storm	34,6 m/s (orkanstyrke)[20]
<u>Alfrida</u>	1.-2. januar 2019	SMHI	Storm ^[21]	32,6 m/s (styrke af stærk storm) ^[22]

Denne liste er ikke opdateret fra DMI. Men på DMI's oversigt over opført følgende:

15/12-2019 w1

9/2-2020 S1

22-23/2-2020 w1

12/3 -2020 w1

W og S står for vindretning og 1 står for vindhastigheden større en 21m/s.

Flere af de ovenstående storme ville have givet oversvømmelser i området dækket af diget.

Bestyrelsen 16 marts 2020.